※本書は重要事項説明書作成システムの動作検証用に作成した架空のサンプルです。実在の不動産・法人・個人とは一切関係ありません。

令和８年度　固定資産税・都市計画税　課税明細書

大阪市（西区役所 課税担当）

納税義務者	大阪市西区北堀江三丁目15番8号　森谷　直人
納税通知書番号	2026-西-0512-〇〇〇
賦課期日	**令和8年1月1日（2026年1月1日）**
課税年度	令和8年度（2026年度）

1. 土地（敷地共有持分）

所在地番	地目	地積（㎡）	持分	持分地積（㎡）	評価額（円）
北堀江三丁目15番3	宅地	842.15	10万分の1250	10.53	3,890,900
北堀江三丁目15番4	宅地	208.57	10万分の1250	2.61	965,300
合計				13.14	4,856,200

住宅用地の特例	**小規模住宅用地（200㎡以下）　固定資産税 1/6・都市計画税 1/3**
固定資産税 課税標準額	809,366 円　（4,856,200 × 1/6）
都市計画税 課税標準額	1,618,733 円　（4,856,200 × 1/3）
固定資産税額（土地）	11,331 円　（税率 1.4%）
都市計画税額（土地）	4,856 円　（税率 0.3%）

2. 家屋（専有部分）

家屋番号	種類	構造	床面積（㎡）	建築年	評価額（円）
北堀江三丁目15番3の506	居宅	鉄骨鉄筋コンクリート造	62.35	昭和54年	3,128,400

固定資産税 課税標準額	3,128,400 円（減額措置なし）
都市計画税 課税標準額	3,128,400 円
固定資産税額（家屋）	43,797 円　（税率 1.4%）
都市計画税額（家屋）	9,385 円　（税率 0.3%）
備考	共用部分（集会室・管理員室・機械式駐車場等）の評価額は、各専有部分の床面積に応じて按分のうえ上記家屋の評価額に含めて課税されています。

3. 年税額

固定資産税　合計	55,128 円

都市計画税　合計	14,241 円
令和8年度 年税額（納税通知額）	**69,300 円　※100円未満切捨て**
納期	第1期 4月末／第2期 7月末／第3期 12月末／第4期 翌年2月末（各期 17,300円・17,300円・17,300円・17,400円）

4. 固定資産税等の精算（参考計算）

起算日	**4月1日（関西地方の商慣習による。関東地方の1月1日起算とは異なります。） 精算期間：2026年4月1日 ～ 2027年3月31日（365日）**
引渡（決済）予定日	**2026年12月15日**
売主負担期間	2026年4月1日 ～ 2026年12月14日（258日）
買主負担期間	2026年12月15日 ～ 2027年3月31日（107日）
売主負担額	48,985 円　（69,300 × 258 ÷ 365）
買主負担額（精算金）	**20,315 円　（69,300 × 107 ÷ 365・円未満切捨）**
備考	令和9年度（2027年度）の税額は本精算に含みません。 また、本物件は敷地権化されていないため、土地・家屋それぞれについて所有者変更の届出が必要です。

既存住宅状況調査（インスペクション）報告書

宅地建物取引業法第34条の2第1項第4号に基づく建物状況調査

調査対象	大阪市西区北堀江三丁目15番3の506（グランコート堀江 506号室）
調査依頼者	森谷　直人（売主）
調査年月日	**2026年8月22日**
調査実施者	株式会社かんさい住宅検査（大阪市中央区南船場〇丁目〇番〇号） 既存住宅状況調査技術者　田淵　亮（一級建築士 第〇〇〇〇〇号／講習修了証明書番号 第〇〇〇〇号）
報告書の有効期間	**2027年8月21日まで（調査から1年）**
調査方法	目視・計測を中心とした非破壊調査（国土交通省「既存住宅状況調査方法基準」に準拠） ※本調査は専有部分及び売主が使用できる共用部分を対象とし、　躯体内部・隠蔽部分・共用配管内部は調査対象外です。

1. 構造耐力上主要な部分

調査部位	劣化事象等	所見
基礎（共用部分・目視可能範囲）	無	1階駐車場からの目視範囲で、幅0.5mm以上のひび割れ・欠損なし
外壁（バルコニーからの目視）	無	2023年の大規模修繕により補修済。ひび割れ・塗膜の剥離なし
室内の壁・床・天井	無	傾斜測定の結果、最大 3/1000（基準 6/1000 以内）。構造的な問題は認められない
柱・梁（室内目視範囲）	無	コンクリートの浮き・剥離・鉄筋露出なし

2. 雨水の浸入を防止する部分

調査部位	劣化事象等	所見
バルコニー床（防水層）	**有**	**防水層（ウレタン塗膜）の表面に幅0.3mm・長さ約40cmのひび割れを1箇所確認。 現時点で漏水は生じていないが、進行した場合は階下への漏水のおそれがある。 ※バルコニーは共用部分（専用使用部分）のため、管理組合へ報告のうえ対応を協議すること。　（2026年8月25日に管理組合へ報告済。管理組合は次回理事会で補修を検討予定。）**
サッシまわり	無	シーリングの劣化・すき間なし（2023年打替え済）
室内の雨漏り跡	無	2019年の上階からの漏水補修跡（洋室天井）を確認したが、含水率計による測定の結果、 含水率は正常範囲（12.4%）であり、再発は認められない
天井・壁の水濡れ跡	無	―

3. 給排水管路（オプション調査）

調査部位	劣化事象等	所見

給水管（専有部分）	**注意**	**水圧・通水は正常。ただし床下点検口から確認した範囲において、1979年当初の塩化ビニルライニング鋼管が一部残存しており、 経年による赤水・漏水のリスクがある。将来的な更新を推奨する。**
排水管（専有部分）	**注意**	**通水に支障はないが、台所排水の流れがやや遅い。 排水横引管（鋳鉄管・当初配管）の内部に錆こぶの堆積が想定される。 ※管理組合の長期修繕計画では2038年度に排水管更新工事を予定。**
漏水	無	各水栓・排水トラップからの漏水なし

4. 総合所見

本住戸には、構造耐力上主要な部分について即時の補修を要する劣化事象は認められませんでした。
雨水の浸入を防止する部分については、バルコニー床防水層に軽微なひび割れが1箇所ありますが、 現時点で漏水は生じていません。バルコニーは共用部分（専用使用部分）であるため、 管理組合による補修の対象となります。
給排水管路については新築当初の配管が一部残存しており、将来的な更新の検討を推奨します。
なお、建物全体については2018年に耐震改修工事が実施され、耐震基準適合証明書が取得されています。

【既存住宅売買瑕疵保険の付保可能性】
本調査の結果、既存住宅売買瑕疵保険（個人間売買タイプ）の引受基準に適合する見込みです。 ただし、バルコニー防水層のひび割れについては補修を条件とする場合があります。 付保を希望される場合は、保険法人（住宅保証機構等）へ別途申込みが必要です。

※ 本報告書は、調査時点において目視等により確認できた範囲の劣化事象等を報告するものであり、 建物に隠れた瑕疵がないことを保証するものではありません。
※ 宅地建物取引業者は、本調査を実施した場合、重要事項説明において 「建物状況調査を実施しているかどうか及びこれを実施している場合におけるその結果の概要」を 説明する義務があります（宅建業法第35条第1項第6号の2イ）。

2026年8月28日

株式会社かんさい住宅検査

既存住宅状況調査技術者　　田淵　亮　　印