※本書は重要事項説明書作成システムの動作検証用に作成した架空のサンプルです。実在の不動産・法人・個人とは一切関係ありません。

リ フ ォ ー ム 工 事 内 容 明 細 書

ザ・ステージ伏見 503号室　全面リノベーション工事

発注者	株式会社ノースリノベ（売主・宅地建物取引業者）
施工者	株式会社さっぽろリフォーム工房（建設業許可 北海道知事許可（般－4）第〇〇〇〇〇号）
工事期間	**2026年7月10日 ～ 2026年9月18日**
工事費	**8,600,000円（消費税込）**
管理組合の承認	**2026年6月30日　理事会承認　承認番号 第2026-14号**
建築確認	不要（主要構造部に影響しない専有部分内部の模様替えのため）
風致地区の許可	不要（建物の外観に変更を生じないため。内窓の新設は室内側のみ）

工事内容

No.	部位	工事内容
1	**間取り変更**	**4LDK → 3LDK に変更。和室（6畳）と隣接する洋室（4.5畳）の間仕切壁を撤去し、 LDKを拡張（LDK 11.5畳 → 17.2畳）。軽量鉄骨下地＋石膏ボードによる非耐力壁のみ撤去。躯体（RC壁・梁・柱・スラブ）には一切手を加えていない。**
2	**キッチン**	システムキッチン新規交換（クリナップ ステディア W2550／人造大理石ワークトップ／食器洗い乾燥機 新設／IHではなくガスコンロ3口・レンジフード）
3	**浴室**	ユニットバス交換（TOTO サザナ 1620サイズ／**浴室暖房乾燥機 新設**／　断熱浴槽・床ワイパー洗浄）
4	洗面・トイレ	洗面化粧台交換（W900三面鏡）／便器交換（TOTO ネオレスト・温水洗浄一体型）／　トイレ手洗いカウンター新設
5	**給湯・暖房**	**ガス温水ボイラー交換（ノーリツ GTH-2444／給湯24号＋暖房熱源機／バルコニー設置） 温水パネルヒーター全5台交換（リビング2台、洋室3室に各1台） 暖房配管（さや管ヘッダー方式）更新**
6	**給排水**	**専有部分の給水管・給湯管を架橋ポリエチレン管（さや管ヘッダー工法）に全面更新。 排水横引管（塩ビ管）を全面更新。共用縦管への接続部は既存を利用。**
7	**床**	**全室フローリング張替（朝日ウッドテック ライブナチュラル／　軽量床衝撃音レベルLL-45等級（ΔLL(I)-4）適合品・性能証明書を管理組合に提出済）**
8	**開口部**	**全開口部に内窓（二重サッシ）を新設（YKK AP プラマードU／Low-E複層ガラス）。　既存サッシは温存（風致地区の規制により外観の変更は不可）。　これにより開口部の断熱性能が大幅に向上（結露の抑制・暖房費の削減）。**
9	内装	壁・天井クロス全面張替（サンゲツ／F☆☆☆☆）／　室内建具全交換／クローゼット内部造作／玄関収納新設
10	電気	専有部分の屋内配線更新／分電盤交換（40A→50A）／コンセント・スイッチ全交換／ LED照明器具設置（リビング・洋室3室・キッチン・玄関・廊下）／　TV・LAN端子を全室に新設
11	換気	24時間換気設備（熱交換型）のフィルター・本体点検清掃
12	玄関	玄関扉の内部塗装（外部は共用部分のため対象外）／玄関錠のシリンダー交換（ディンプルキー）

※ バルコニー、窓サッシ（外部）、玄関扉の外部、パイプスペース内の共用縦管は共用部分であり、 本工事の対象に含まれていません。
※ 本工事により、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能評価の内容 （新築時の評価）が変更されるものではありません。

既存住宅状況調査（インスペクション）報告書

宅地建物取引業法第34条の2第1項第4号に基づく建物状況調査

調査対象	札幌市中央区伏見二丁目3番12の503（ザ・ステージ伏見 503号室）
調査依頼者	株式会社ノースリノベ（売主）
調査年月日	**第1回 2026年6月18日（買取時・リフォーム前）** **第2回 2026年9月24日（リフォーム完了後）**
調査実施者	株式会社ほくと住宅検査（札幌市中央区南二条西〇丁目〇番地） 既存住宅状況調査技術者　石山　千尋（一級建築士 第〇〇〇〇〇号／講習修了証明書番号 第〇〇〇〇号）
報告書の有効期間	**2027年9月23日まで（第2回調査から1年）**
調査方法	目視・計測を中心とした非破壊調査（国土交通省「既存住宅状況調査方法基準」に準拠）

1. 構造耐力上主要な部分

調査部位	劣化事象等	所見
基礎（共用部分・目視範囲）	無	幅0.5mm以上のひび割れ・欠損なし
外壁（バルコニーからの目視）	無	2019年の大規模修繕により補修済
室内の壁・床・天井	無	傾斜測定の結果、最大 2/1000（基準 6/1000 以内）。間仕切壁の撤去部分についても、　撤去したのは非耐力壁であり構造上の問題は認められない。
柱・梁（室内目視範囲）	無	コンクリートの浮き・剥離・鉄筋露出なし

2. 雨水の浸入を防止する部分

調査部位	劣化事象等	所見
バルコニー床（防水層）	無	ウレタン塗膜防水（2019年施工）。ひび割れ・膨れなし。排水口の詰まりなし。
サッシまわり	無	シーリングの劣化・すき間なし（2019年打替え済）
室内の雨漏り跡	無	天井・壁に水濡れ跡なし。含水率は正常範囲（10.8%）。
結露の痕跡	**軽微**	**第1回調査（リフォーム前）において、北側洋室のサッシ下枠及び壁際に　過去の結露によるカビの痕跡を確認。第2回調査時点では内装全面更新及び内窓設置により解消済。　内窓の設置により結露の再発リスクは大幅に低減している。**

3. 給排水管路

調査部位	劣化事象等	所見
給水管・給湯管（専有部分）	**無**	**2026年8月に架橋ポリエチレン管へ全面更新済。水圧・通水とも正常。**
排水管（専有部分）	**無**	**2026年8月に全面更新済。通水試験の結果、流れは良好。**
漏水	無	各水栓・排水トラップからの漏水なし

暖房配管	無	2026年9月に更新済。温水の循環・各パネルヒーターの発熱とも正常。

4. 総合所見

本住戸には、構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分のいずれについても、 劣化事象等は認められませんでした。

2026年7月～9月のリノベーション工事により、専有部分の給排水管・暖房配管・内装・建具・電気配線が 全面的に更新されており、設備の劣化に起因する不具合のリスクは低い状態です。

リフォーム前に確認された北側洋室の結露痕跡についても、内窓（二重サッシ）の設置により 断熱性能が向上し、再発リスクは低減しています。

なお、バルコニー・サッシ外部・共用縦管は共用部分であり、管理組合の長期修繕計画に基づき 維持管理されます（次回大規模修繕は2031年度予定、給排水共用縦管の更新は2036年度予定）。

既存住宅売買瑕疵保険　付保証明書（写し）

宅地建物取引業者販売タイプ

保険法人	**株式会社 住宅あんしん保証（国土交通大臣指定 住宅瑕疵担保責任保険法人）**
証券番号	**AJ-2026-K-018742**
付保証明日	**2026年9月25日**
保険契約者（被保険者）	**株式会社ノースリノベ（宅地建物取引業者）**
保険の対象住宅	札幌市中央区伏見二丁目3番12の503（ザ・ステージ伏見 503号室）
保険期間	**5年間（引渡日から起算）** **※引渡予定日 2026年11月30日 → 2031年11月29日まで**
保険金額	**1,000万円（1事故あたり・免責金額 10万円）**
保険の対象となる部分	**① 構造耐力上主要な部分（基礎、壁、柱、床版、屋根版、土台、斜材、横架材等）** **② 雨水の浸入を防止する部分（屋根、外壁、開口部の建具、雨水を排除するための配管）** **※専有部分に係る部分に限る。共用部分は管理組合が加入する保険の対象となる。**
検査実施者	株式会社ほくと住宅検査／既存住宅状況調査技術者　石山　千尋
検査日	2026年9月24日
保険金の請求	**買主は、保険期間中に対象部分の瑕疵が判明した場合、 まず売主（株式会社ノースリノベ）に対し修補等を請求します。 売主が倒産等により責任を履行できない場合は、買主が保険法人に直接保険金を請求できます。**
宅建業法上の位置づけ	**宅地建物取引業法第35条第1項第13号に規定する 「支払金又は預り金の保全措置」とは別に、同項第14号及び同法施行規則第16条の4の2に規定する 「瑕疵担保責任の履行に関する措置」として、重要事項説明において説明すべき事項です。**

※ 本保険は、宅地建物取引業者が自ら売主となる既存住宅の売買を対象とするものです。
※ 保険の対象は専有部分の「構造耐力上主要な部分」及び「雨水の浸入を防止する部分」に限られ、 給排水設備、電気設備、内装、建具等は対象外です。これらについては売買契約書に定める 売主の契約不適合責任（引渡しから2年間）及び設備保証（引渡しから2年間）が適用されます。
※ リフォーム工事部分の不具合については、施工者（株式会社さっぽろリフォーム工房）の 工事保証（引渡しから2年間・設備機器はメーカー保証による）も併せて承継されます。

株式会社 住宅あんしん保証　印